

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

Архангельская область. Лешуконский район. с. Лешуконское
(наименование стройки)



20__ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Благоустройство общественной территории - Парк им В.И. Ленина
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 1068,165 тыс. руб.
 строительных работ _____ 841,364 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 31,320 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 154,592 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 458,97 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед. / всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. земляные работы														
1	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г). Общестроительное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18 <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом</i>	0,2 (0,5*0,5*80)/100	34087,44 34087,44				6817,49	6817,49			154	30,8	
		Затраты труда рабочих (ср 2), (чел -ч)	154 30,8	10,3				6817,49	6817,49					

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР34-02-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канал-километр трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.). Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18 Прокладка и монтаж сетей связи</i>	0,08 <i>80/1000</i>	274414,1 31897,18		242516,9		21953,13	2551,77		19401,36	133	10,64	
		Затраты труда рабочих (ср 2,9), (чел.-ч)	133 10,64	11,16				2551,72	2551,72					
1.	101-0070	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 «Экстра», АИ-93, (т)	0,0008 0,000064	5525,72		5525,72		2,16			2,16			
2.	102-0097	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта, (м3)	0,08 0,0064	972,48		972,48		38,44			38,44			
3.	507-0546	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм, (м)	1000 80	39,16		39,16		19360,7			19360,7			
3	ТЕРм08-02-412-02 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.). Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18 Электромонтажные работы на других объектах</i>	0,8 <i>80/100</i>	1594,43 1437,47	45,47 7,31	111,49		1275,54	1149,98	36,38 5,85	89,18	5,39	4,31	
		Затраты труда рабочих (ср 3,8), (чел.-ч)	5,39 4,31	12,41				1149,5	1149,5					
		Затраты труда машинистов, (чел.-ч)	0,02 0,02											
1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т, (маш.час)	0,02 0,02	202,22	202,22 17,05			27,84		27,84 7,31				
2.	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, (маш.час)	0,02 0,02	127,68	127,68			17,57		17,57				
3.	101-1764	Тальк молотый, сорт I, (т)	0,0006 0,00048	2161,44		2161,44		6,43			6,43			
4.	101-2143	Краска, (кг)	0,02 0,016	35,55		35,55		3,52			3,52			
5.	101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм, (кг)	0,16 0,128	37,79		37,79		29,91			29,91			
6.	509-0778	Втулки В22, (1000 шт.)	0,0122 0,00976	147,97		147,97		8,9			8,9			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7. 509-1652	Гильза кабельная: медная ГМ 6, (100 шт.)	0,05 0,04	136,82		136,82		33,8			33,8			
	8. 999-9950	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, (руб.)	1,34 1,072	1		1		6,61			6,61			
4	ТССЦ-501-8577 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, марки: ВБбшв-LS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.). Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18 Материалы</i>	0,08 <i>80/1000</i>	87073,67		87073,67		6965,89			6965,89			
5	ТЕРм08-02-167-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.). Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18 Электромонтажные работы на других объектах</i>	5	1659,47 1509,24	22,74 3,65	127,49		8297,35	7546,2	113,7 18,25	637,45	5,53	27,65	
		Затраты труда рабочих (ср 4), (чел.-ч)	5,53 27,65	12,7				7546,43	7546,43					
		Затраты труда машинистов, (чел.-ч)	0,01 0,05											
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т, (маш.час)	0,01 0,05	202,22	202,22 17,05			69,66		69,66 18,27				
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, (маш.час)	0,01 0,05	127,68	127,68			43,96		43,96				
	3. 101-0069	Бензин авиационный Б-70, (т)	0,0008 0,004	5212,81	5212,81			128,85			128,85			
	4. 101-2478	Лента К226, (100 м)	0,0024 0,012	149,21	149,21			11,06			11,06			
	5. 509-1206	Парафины нефтяные твердые марки Т-1, (т)	2Е-5 0,0001	9119,4	9119,4			5,62			5,62			
	6. 509-1656	Гильза кабельная: медная ГМ 35, (100 шт.)	0,031 0,155	468,37	468,37			448,67			448,67			
	7. 999-9950	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, (руб.)	1,4 7	1		1		43,26			43,26			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТССЦ-502-0750 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: ЗКВТп-1-35 (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.). Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18 <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом</i>	5	1463,55		1463,55		7317,75			7317,75			
7	ТЕР01-02-061-02 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.). Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18 <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом</i>	0,2	20679,4 20679,4				4135,88	4135,88			97,2	19,44	
		Затраты труда рабочих (ср 1,5), (чел.-ч)	97,2 19,44	9,9				4135,97	4135,97					
8	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (песок предоставит заказчик) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.). Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18 <i>Автомобильные дороги</i>	0,17776 <i>1111*0,16*0,1/100</i>	26742,3 3574,22	23049,74 4823,22	118,34		4753,71	635,35	4097,32 857,38	21,04	15,72	2,79	
		Затраты труда рабочих (ср 2,3), (чел.-ч)	15,72 2,79	10,58				634,38	634,38					
		Затраты труда машинистов, (чел.-ч)	13,88 2,47											
1.	030101	Автопогрузчики 5 т, (маш.час)	4,29 0,76	144,71	144,71 12,7			757,76		757,76 207,38				
2.	120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.), (маш.час)	1,77 0,31	204,95	204,95 17,05			437,72		437,72 113,68				
3.	120911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т, (маш.час)	7,08 1,26	316,4	316,4 18,22			2746,77		2746,77 493,41				
4.	121601	Машины поливомоечные 6000 л, (маш.час)	0,74 0,13	164,47	164,47 14,63			147,31		147,31 40,83				
5.	411-0001	Вода, (м3)	5 0,8888	3,83		3,83		21,01			21,01			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ТЕР27-07-005-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.). Общественное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18 Автомобильные дороги	17,768 (80*1,6+5,5*7+4,3*2,6)/10	3435,58 3268,63	137,66 17,62	29,29		61043,39	58077,02	2445,94 313,07	520,43	11,8	209,66	
		Затраты труда рабочих (ср 4,1), (чел.-ч)	11,8 209,66	12,89				58077,15	58077,15					
		Затраты труда машинистов, (чел.-ч)	0,06 1,07											
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т, (маш.час)	0,03 0,53	144,71	144,71 12,7			528,46		528,46 144,63				
	2. 121601	Машины поливомоечные 6000 л, (маш.час)	0,03 0,53	164,47	164,47 14,63			600,6		600,6 166,55				
	3. 122899	Виброплита электрическая, (маш.час)	0,57 10,13	12,06	12,06			841,75		841,75				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, (маш.час)	0,03 0,53	127,68	127,68			466,25		466,25				
	5. 408-0122	Песок природный для строительных: работ средний, (м3)	0,05 0,8884	79,38		79,38		435,81			435,81			
	6. 411-0001	Вода, (м3)	0,2 3,5536	3,83		3,83		84,11			84,11			
10	Прайс	Плитка тротуарная Рисунок "8 кирпичей шагрень" 400*400*50 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.). Общественное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18 Материалы	1111	106				117766						
11	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.). Общественное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18 Автомобильные дороги	2,02 (1,6*2+80*2+5,5*2+7*2+4,3*2+2,6*2)/100	44517,86 18246,08	779,47 249,07	25492,31		89926,08	36857,08	1574,53 503,12	51494,47	76,08	153,68	
		Затраты труда рабочих (ср 2,9), (чел.-ч)	76,08 153,68	11,16				36856,85	36856,85					
		Затраты труда машинистов, (чел.-ч)	0,68 1,37											
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т, (маш.час)	0,68 1,37	158,86	158,86 17,05			1499,54		1499,54 502,01				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, (маш.час)	0,04 0,08	127,68	127,68			70,35		70,35				
	3. 101-1805	Гвозди строительные, (т)	0,001 0,00202	12887,11		12887,11		160,87			160,87			
	4. 102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта, (м3)	0,17 0,3434	1066,87		1066,87		2264,1			2264,1			
	5. 401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200), (м3)	5,9 11,918	660,41		660,41		48641,36			48641,36			
	6. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100, (м3)	0,06 0,1212	571,66		571,66		428,21			428,21			
12	ТССЦ-403-8023 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.). Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18 Автомобильные дороги</i>	202	166,37		166,37		33606,74			33606,74			
13	ТССЦ-402-0004 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.). Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18 Автомобильные дороги</i>	-0,1212	3532,86		3532,86		-428,18			-428,18			
14	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.). Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18 Автомобильные дороги</i>	-11,918	4081,33		4081,33		-48641,29			-48641,29			
15	ТССЦ-402-0004 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.). Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18 Автомобильные дороги</i>	0,039996 0,1212*0,33	3532,86		3532,86		141,3			141,3			
16	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 166 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001 (в ред. 2014 г.). Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18 Автомобильные дороги</i>	10,24948 11,918*0,86	4081,33		4081,33		41831,51			41831,51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 2. Доставка материалов														
35	ТССЦпг-03-02-01-200 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 200 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 03-02 Индекс 3-2019 на перевозки грузов к уровню ТССЦпг-2001. Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов) бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 тонн ЭМ=11,12 Перевозка грузов автотранспортом</i>	26,15294 <i>(16,5*1111+202*38,72)/1000</i>	2246,13	2246,13			58742,9		58742,9				
36	ТССЦпг-03-02-01-201 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 03-02 Индекс 3-2019 на перевозки грузов к уровню ТССЦпг-2001. Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов) бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 тонн ЭМ=11,12 Перевозка грузов автотранспортом</i>	6982,83498 <i>26,15294*267</i>	9,56	9,56			66755,9		66755,9				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	ТССЦпг-03-02-01-030 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 03-02 Индекс 3-2019 на перевозки грузов к уровню ТССЦпг-2001. Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов) бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 тонн ЭМ=11,12 Перевозка грузов автотранспортом</i>	-7,82144 <i>-(202*38,72)/1000</i>	556,56	556,56			-4353,1		-4353,1				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								477907,99	117770,8	129413,57 1697,67	112957,7		458,97	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 1,294 (Поз. 1, 6-7, 2, 8-9, 11-16, 3, 5))								513031,72	152395,4	129912,69 2196,79	112957,7		458,97	
Накладные расходы								224251,91						
Сметная прибыль								135399,92						
Итого по смете:														
Итого по Строительным работам														
Земляные работы, выполняемые ручным способом								40342,38					50,24	
Прокладка и монтаж сетей связи								28481,83					10,64	
Материалы								124731,89						
Автомобильные дороги								526662,21					366,13	
Перевозка грузов автотранспортом								121145,7						
Итого								841364,01					427,01	
Итого по Монтажным работам														
Электромонтажные работы на других объектах								31319,54					31,96	
Итого								31319,54					31,96	
Итого								872683,55					458,97	
В том числе:														
Материалы								112957,65						
Машины и механизмы								129912,69						
ФОТ								154592,17						
Накладные расходы								224251,91						
Сметная прибыль								135399,92						

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								17453,67						
								890137,22						
								178027,44						
								1068164,66					458,97	
								85453,42						
								982711,58						